
KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja garderoby solistek w Teatrze Muzycznym w Poznaniu
ADRES INWESTYCJI : 61-894 Poznań, ul.Niezlomnych1e
INWESTOR : Teatr Muzyczny w Poznaniu
ADRES INWESTORA : 61-894 Poznań, ul.Niezlomnych1e
BRANŻA : Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Michał Orsetti
DATA OPRACOWANIA : 24.09.2018

Stawka roboczogodziny :

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENĄ SPORZĄDZONĄ DLA OKREŚLENIA SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH, OPRACOWANĄ W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY, PRZY ZAŁOŻENIU PRZECIĘTNYCH WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT I WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU. ILOŚCI OBMIAROWE JAK RÓWNIEŻ ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW SĄ ILOŚCIAMI PRZYBLIŻONYMI I UŚREDNIONYMI I MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD ILOŚCI RZECZYWISTYCH W ZALEŻNOŚCI OD ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH ORAZ PRZYJĘTYCH TECHNOLOGII WYKONANIA ROBÓT. PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW ILOŚCI OKREŚLONE W ZESTAWIENIU MATERIAŁÓW NALEŻY KAŻDORAZOWO ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE. KOSZTORYS NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
24.09.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Instalacja wentylacji					
1	KSNR 5	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg	szt.		
d.1	0203-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2 Instalacja oświetlenia					
2	KSNR 5	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych	kpl.		
d.2	0503-03	6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
3	KSNR 5	Montaż opraw oświetleniowych świetłówkowych	kpl.		
d.2	0503-03	4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
4	KSNR 5	Montaż opraw oświetleniowych świetłówkowych	kpl.		
d.2	0503-03	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KSNR 5	Montaż oprawy ewakuacyjnej	kpl.		
d.2	0503-03	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNP 18	Demontaż wyłączników i przełączników 1-biegowych (6-10 A) jednowyrotowych	szt.		
d.2	0820-01.01	podtynkowych 6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
7	KSNR 5	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na	wyp.		
d.2	0404-01	wyłącznik 5	wyp.	5.000	
				RAZEM	5.000
8	KSNR 5	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi do zasilania mebli	wyp.		
d.2	0404-01	10	wyp.	10.000	
				RAZEM	10.000
3 Instalacja gniazd					
9	KSNR 5	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na	wyp.		
d.3	0404-03	gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z 10	wyp.	10.000	
				RAZEM	10.000
4 Pomiary pomontażowe					
10	KNP 18 D13	Sprawdzenie prawidłowości podłączenia do przewodu uziemiającego urządze-	szt		
d.4	1346-03	nia lub maszyny 1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNP 18 D13	Pomiary elektryczne	kpl		
d.4	1346-08	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	gniazdo wtykowe	szt	10.2000		10.2000			
2.	odgałęźniki	szt	24.0000		24.0000			
3.	oprawa FARO Barcelona IRIS-2 LED 20W	szt	4.0000		4.0000			
4.	oprawa kinkiet SOL SL.091	szt	1.0000		1.0000			
5.	przewody wtykowe	m	188.2000		188.2000			
6.	przewód YDY 3x1,5 mm2	m	108.0000		108.0000			
7.	przewód YDY 3x1,5 mm2		9.0000		9.0000			
8.	puszki szczękowe do przyborów w.t./n.t.	szt	25.5000		25.5000			
9.	regulator REB-1	szt	1.0000		1.0000			
10.	wyłącznik 1-biegunowy w.t./n.t.	szt	5.1000		5.1000			
11.	materiały pomocnicze	zł						
RAZEM								

Słownie: