
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont strefy publicznej w Teatrze Muzycznym w Poznaniu
ADRES INWESTYCJI : 61-894 Poznań, ul.Niezlomnych1e
INWESTOR : Teatr Muzyczny w Poznaniu
ADRES INWESTORA : 61-894 Poznań, ul.Niezlomnych1e
BRANŻA : Elektryczna
DATA OPRACOWANIA : 15.12.2017

Stawka roboczogodziny :

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENĄ SPORZĄDZONĄ DLA OKREŚLENIA SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH, OPRACOWANĄ W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY, PRZY ZAŁOŻENIU PRZECIĘTNYCH WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT I WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU. ILOŚCI OBMIAROWE JAK RÓWNIEŻ ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW SĄ ILOŚCIAMI PRZYBLIŻONYMI I UŚREDNIONYMI I MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD ILOŚCI RZECZYWISTYCH W ZALEŻNOŚCI OD ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH ORAZ PRZYJĘTYCH TECHNOLOGII WYKONANIA ROBÓT. PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW ILOŚCI OKREŚLONE W ZESTAWIENIU MATERIAŁÓW NALEŻY KAŻDORAZOWO ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE. KOSZTORYS NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.12.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Instalacje oświetlenia					
1	KSNR 5	Demontaż opraw oświetleniowych przykręcanych	kpl.		
d.1	0502-01	50	kpl.	50.000	
				RAZEM	50.000
2	KSNR 5	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszonych	kpl.		
d.1	0503-01	27	kpl.	27.000	
				RAZEM	27.000
3	KSNR 5	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych	kpl.		
d.1	0502-02	25	kpl.	25.000	
				RAZEM	25.000
4	KSNR 5	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych	kpl.		
d.1	0502-02	15	kpl.	15.000	
				RAZEM	15.000
5	KSNR 5	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych	kpl.		
d.1	0502-02	7	kpl.	7.000	
				RAZEM	7.000
6	KSNR 5	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych	kpl.		
d.1	0502-02	8	kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
7	KSNR 5	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszonych	kpl.		
d.1	0503-01	15	kpl.	15.000	
				RAZEM	15.000
8	KSNR 5	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych	kpl.		
d.1	0502-02	16	kpl.	16.000	
				RAZEM	16.000
9	KSNR 5	Montaż opraw oświetleniowych AW	kpl.		
d.1	0502-02	18	kpl.	18.000	
				RAZEM	18.000
10	KSNR 5	Montaż opraw oświetleniowych AW	kpl.		
d.1	0502-02	6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
11	KSNR 5	Montaż opraw oświetleniowych AW	kpl.		
d.1	0502-02	11	kpl.	11.000	
				RAZEM	11.000
12	KSNR 5	Montaż opraw oświetleniowych AW	kpl.		
d.1	0502-02	3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
13	KSNR 5	Montaż opraw oświetleniowych	kpl.		
d.1	0502-02	6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
14	KSNR 5	Montaż tablicy oświetleniowej	szt.		
d.1	0201-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNP 18	Demontaż wyłączników i przełączników 1-biegowych (6-10 A) jednowyrotowych podtynkowych	szt.		
d.1	0820-01.01	10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
16	KSNR 5	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na wyłącznik	wyp.		
d.1	0404-01	13	wyp.	13.000	
				RAZEM	13.000
17	KSNR 5	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na wyłącznik DALI	wyp.		
d.1	0404-01	1	wyp.	1.000	
				RAZEM	1.000
2 Instalacja gniazd i siły					
18	KNP 18	Demontaż gniazd	szt.		
d.2	0820-01.01	10	szt.	10.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	10.000
19 d.2	KSNR 5 0405-03	Wypusty wykonywane przewodami wtyнковymi na klamkę z KD 3	wyp. wyp.	3.000	
				RAZEM	3.000
20 d.2	KSNR 5 0405-03	Wypusty wykonywane przewodami wtyнковymi na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z 10	wyp. wyp.	10.000	
				RAZEM	10.000
21 d.2	KSNR 5 0405-03	Wypusty wykonywane przewodami wtyнковymi 4	wyp. wyp.	4.000	
				RAZEM	4.000
22 d.2	KSNR 5 0405-03	Wypusty wykonywane przewodami wtyнковymi 1	wyp. wyp.	1.000	
				RAZEM	1.000
3 Pomiary pomontażowe					
23 d.3	KNP 18 D13 1301-01	Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 5 pól 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
24 d.3	KNP 18 D13 1346-08	Pomiary elektryczne 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
25 d.3	KNP 18 1357-01.04	Pomiar natężenia oświetlenia 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	gniazdo wtykowe	szt	10.2000		10.2000			
2.	klamka z czytnikiem kart i zamkiem szyfrowym	szt	3.0600		3.0600			
3.	listwa oświetleniowa LED	szt	12.0000		12.0000			
4.	łącznik oświetleniowy	szt	13.0000		13.0000			
5.	odgałęźniki	szt	11.9600		11.9600			
6.	oprawa ESSYTEM MONITOR1 IP65 LED-HO	szt	3.0000		3.0000			
7.	oprawa ESSYTEM OP1 AW + piktogram	szt	11.0000		11.0000			
8.	oprawa ESSYTEM POINT LED AW	szt	6.0000		6.0000			
9.	oprawa ESSYTEM S4000 BIS LED opal 21W dostropowa DALI	szt	27.0000		27.0000			
10.	oprawa ESSYTEM S4000 BIS LED opal 21W nastropowa	szt	25.0000		25.0000			
11.	oprawa ESSYTEM VUN 3x1W WVD AW + uchwyt	szt	18.0000		18.0000			
12.	oprawa NOVODVORSKI Point Plexi L 6528 tuba czarna	szt	8.0000		8.0000			
13.	oprawa PAR 56	szt	16.0000		16.0000			
14.	oprawa ZUMALINE Chuck DI 92703	szt	15.0000		15.0000			
15.	oprawa ZUMALINE Rondoc SL 20038-BK tuba biała	szt	15.0000		15.0000			
16.	oprawa ZUMALINE Rondoc SL 20038-BK tuba czarna	szt	7.0000		7.0000			
17.	przewód YDY 2x1,5 mm2	m	228.0000		228.0000			
18.	przewód YDY 3x1,5 mm2	m	1 832.7500		1 832.7500			
19.	przewód YDY 3x2,5 mm2	m	108.5500		108.5500			
20.	puszki szczękowe do przyborów w.t./n.t.	szt	13.2600		13.2600			
21.	regulator obrotów REB 2,5	szt	1.0200		1.0200			
22.	rozdzielnica oświetleniowa wg schematu	szt	1.0000		1.0000			
23.	sterownik oświetleniowy DALI ze ściemniaczem	szt	1.0000		1.0000			
24.	taśma LED	m	12.0000		12.0000			
25.	zasilacz LED	szt	6.0000		6.0000			
26.	materiały pomocnicze	zł						
RAZEM								

Słownie: