

## KOSZTORYS ŚLEPY

Budowa: Teatr Muzyczny w Poznaniu  
Obiekt: Remont garderoby solistek  
Rodzaj robót: Remont  
Lokalizacja: Poznań, ul. Niezłomnych 1E

Zamawiający: .....

### Poziomy cen:

stawka robocizny kalkulacyjnej .....  
dopłata do robocizny ..... %  
poziom cen materiałów .....  
koszty zakupu materiałów ..... %  
poziom cen sprzętu .....  
narzuty kosztów pośrednich od R+S .....  
zysk od R+S+Ko .....  
dopłata / opust od całości ..... %  
podatek VAT ..... %

Wartość robót netto: .....

Słownie: .....

Wartość robót brutto: .....

Słownie: .....

Kosztorys sporządził: .....

Data opracowania kosztorysu: .....

**KOSZTORYS ŚLEPY**

Budowa: Teatr Muzyczny w Poznaniu  
 Obiekt: Remont garderoby solistek  
 Rodzaj robót: Remont  
 Lokalizacja: Poznań, ul. Niezłomnych 1E  
 Inwestor: .....

KOSZTORYS

Strona 1

24-09-2018

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		Rozbiórki i demontaże				
1	10	KNR 404-04-04-05-00 Rozebranie boazerii, ścianki przy umywalce i półek	m <sup>2</sup>	64,834	.....	.....
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,42000	.....	.....
					<b>R</b>	.....
		Gwoździe budowlane gołe	kg	0,16000	.....	.....
		Bale iglaste obrzynane kl.2	m <sup>3</sup>	0,00500	.....	.....
		Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.2	m <sup>3</sup>	0,00300	.....	.....
		Materiały pomocnicze	%M	0,500	.....	.....
					<b>M</b>	.....
		Koszty zakupu i transportu	%	.....	.....	.....
					<b>T</b>	.....
		Razem	K. Bezpośrednie		.....	.....
			K. Pośr ..... %		.....	.....
			Zysk ..... %		.....	.....
		Razem	Pozycja		.....	.....
1	20	KNR 401-03-48-03-00 Rozebranie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>	1,500	.....	.....
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,95000	.....	.....
					<b>R</b>	.....
		Razem	K. Bezpośrednie		.....	.....
			K. Pośr ..... %		.....	.....
			Zysk ..... %		.....	.....
		Razem	Pozycja		.....	.....
1	30	KNR 404-05-04-06-00 Rozebranie posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych rulonowej	m <sup>2</sup>	44,450	.....	.....
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,22000	.....	.....
					<b>R</b>	.....
		Razem	K. Bezpośrednie		.....	.....
			K. Pośr ..... %		.....	.....
			Zysk ..... %		.....	.....
		Razem	Pozycja		.....	.....
1	40	KNNR N003-08-01-06-00 Rozebranie posadzki z desek na legarach (podłogi białe)	m <sup>2</sup>	28,500	.....	.....
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,27000	.....	.....
					<b>R</b>	.....
		Razem	K. Bezpośrednie		.....	.....
			K. Pośr ..... %		.....	.....
			Zysk ..... %		.....	.....
		Razem	Pozycja		.....	.....

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1	50	KNNR N003-06-01-01-00 Odbicie tynku wapiennego i cementowo-wapiennego na ścianach i filarach	m <sup>2</sup>	64,800	.....	.....
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,36000	.....	.....
					<b>R</b>	.....
		Razem	K. Bezpośrednie		.....	.....
			K. Pośr ..... %		.....	.....
			Zysk ..... %		.....	.....
		Razem	Pozycja		.....	.....
1	60	KNR 401-01-06-04-00 Usunięcie z parteru budynku gruzu	m <sup>3</sup>	3,000	.....	.....
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	4,54000	.....	.....
					<b>R</b>	.....
		Razem	K. Bezpośrednie		.....	.....
			K. Pośr ..... %		.....	.....
			Zysk ..... %		.....	.....
		Razem	Pozycja		.....	.....
1	70	KNR 404-11-01-03-00 Wywiezienie gruzu samochodem dostawczym na odległość do 1 km, z ręcznym załadunkiem i wyładunkiem	m <sup>3</sup>	3,000	.....	.....
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	1,26000	.....	.....
					<b>R</b>	.....
		Samochód dostawczy 0,9 Mg	m-godz	1,11200	.....	.....
					<b>S</b>	.....
		Razem	K. Bezpośrednie		.....	.....
			K. Pośr ..... %		.....	.....
			Zysk ..... %		.....	.....
		Razem	Pozycja		.....	.....
1	80	KNR 404-11-01-06-00 Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem dostawczym krotność 14	m <sup>3</sup>	3,000	.....	.....
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Samochód dostawczy 0,9 Mg	m-godz	2,85600	.....	.....
					<b>S</b>	.....
		Razem	K. Bezpośrednie		.....	.....
			K. Pośr ..... %		.....	.....
			Zysk ..... %		.....	.....
		Razem	Pozycja		.....	.....
2		Prace budowlane				
2	90	Kalk. indywid Wymiana skrzydła okiennego	kmpl	1,000	.....	.....
2	100	KNR 202-20-04-06-00 Obudowa wentylacji	m <sup>2</sup>	2,655	.....	.....
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	2,77332	.....	.....
					<b>R</b>	.....
		Kształowniki stalowe profilowane U -100x0,75	kg	1,01000	.....	.....
		Kształowniki stalowe profilowane C -100x0,75	kg	3,33000	.....	.....
		Wkręty stalowe do płyt gipsowych	kg	0,03470	.....	.....
		Gips budowlany szpachlowy	Mg	0,00132	.....	.....
		Płyty tynkowe gipsowo-kartonowe 12,5 mm	m <sup>2</sup>	1,05000	.....	.....
		Filce bitumizowane z wełny mineralnej	m <sup>2</sup>	0,09560	.....	.....
		Taśmy papierowe perforowane 50x0,2 mm	metr	2,26400	.....	.....
		Woda przemysłowa	m <sup>3</sup>	0,00086	.....	.....
		Kołki stalowe do wstrzeliwania	szt	4,06000	.....	.....

DZ POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
	<b>Nazwa Środka</b>	<b>Jm</b>	<b>Ilość</b>	<b>Cena</b>	<b>Wartość</b>
	Materiały pomocnicze	%M	1,500		..... <b>M</b>
	Koszty zakupu i transportu	%	.....		..... <b>T</b>
	Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,03000	.....	.....
	Środek transportowy (1)	m-godz	0,01750	.....	.....
					<b>S</b>
	Razem	K. Bezpośrednie			.....
		K. Pośr ..... %			.....
		Zysk ..... %			.....
	Razem	Pozycja			.....
2 110	KNR 202-20-03-04-00 Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach 100-02 2-warstwowo obustronnie-ścianka przy drzwiach		m <sup>2</sup>	2,450	.....
	<b>Nazwa Środka</b>	<b>Jm</b>	<b>Ilość</b>	<b>Cena</b>	<b>Wartość</b>
	Robotnik budowlany	r-godz	3,23554	.....	..... <b>R</b>
	Kształowniki stal profil U-100x0,75	kg	1,01000	.....	.....
	Kształowniki stal profil C-100x0,75	kg	3,33000	.....	.....
	Wkręty stalowe do płyt gipsowych	kg	0,11320	.....	.....
	Gips budowlany szpachlowy	Mg	0,00282	.....	.....
	Płyty tynk gipsowo-karton 12,5 mm	m <sup>2</sup>	4,12000	.....	.....
	Filce bitumizowane z wełny mineralnej	m <sup>2</sup>	0,09560	.....	.....
	Taśma papierowa perforowana 50x0,2 mm	metr	3,62600	.....	.....
	Woda przemysłowa	m <sup>3</sup>	0,00183	.....	.....
	Kołki stalowe do wstrzeliwania	szt	4,06000	.....	.....
	Materiały pomocnicze	%M	1,500		..... <b>M</b>
	Koszty zakupu i transportu	%	.....		..... <b>T</b>
	Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,07000	.....	.....
	Środek transportowy (1)	m-godz	0,05230	.....	.....
					<b>S</b>
	Razem	K. Bezpośrednie			.....
		K. Pośr ..... %			.....
		Zysk ..... %			.....
	Razem	Pozycja			.....
2 120	KNR 202-20-08-01-00 Tynki grub 10 mm z gipsu Nidalit na ścianach na podłożu ceramicznym		m <sup>2</sup>	64,800	.....
	<b>Nazwa Środka</b>	<b>Jm</b>	<b>Ilość</b>	<b>Cena</b>	<b>Wartość</b>
	Robotnik budowlany	r-godz	0,35335	.....	..... <b>R</b>
	Gips budowlany szpachlowy tynkarskie "Nidalit"	Mg	0,01250	.....	.....
	Woda przemysłowa	m <sup>3</sup>	0,00575	.....	.....
	Materiały pomocnicze	%M	1,500		..... <b>M</b>
	Koszty zakupu i transportu	%	.....		..... <b>T</b>
	Środek transportowy (1)	m-godz	0,01220	.....	.....
	Agregat tynkarski 1,1-3 m <sup>3</sup> /h	m-godz	0,04200	.....	.....
					<b>S</b>
	Razem	K. Bezpośrednie			.....
		K. Pośr ..... %			.....
		Zysk ..... %			.....
	Razem	Pozycja			.....
2 130	KNR 202-20-08-08-00 Tynki z gipsu Nidalit na ścianach - dodatek za pogrubienie o 5 mm		m <sup>2</sup>	64,800	.....
	<b>Nazwa Środka</b>	<b>Jm</b>	<b>Ilość</b>	<b>Cena</b>	<b>Wartość</b>
	Robotnik budowlany	r-godz	0,17600	.....	..... <b>R</b>
	Gips budowlany szpachlowy tynkarskie "Nidalit"	Mg	0,01150	.....	.....
	Woda przemysłowa	m <sup>3</sup>	0,00530	.....	.....







DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Razem	K. Bezpośrednie		.....	
			K. Pośr ..... %		.....	
			Zysk ..... %		.....	
		Razem	Pozycja		.....	
3		Meble i wyposażenie				
3	240	Kalk. indywid. Renowacja drzwi wejściowych	kmpl	1,000	.....	.....
3	250	Kalk. indywid. Renowacja szaf wnekowych	kmpl	5,000	.....	.....
3	260	Kalk. indywid. Montaż pantagrafów w szafach	kmpl	3,000	.....	.....
3	270	Kalk. własna Lustro z oświetleniem	kmpl	14,000	.....	.....
3	280	Kalk. własna Krzesło rozkładane m6	szt	4,000	.....	.....
3	290	Kalk. własna Krzesło stałe m5	szt	12,000	.....	.....
3	300	Kalk. własna Konsola garderobiana m3	szt	10,000	.....	.....
3	310	Kalk. własna Konsola garderobiana mobilna m4	szt	4,000	.....	.....
3	320	Kalk. własna Szafka pod zlew m7	szt	1,000	.....	.....
3	330	Kalk. własna Szafa wisząca m9	szt	1,000	.....	.....
3	340	Kalk. własna Szafa stojąca m10	szt	1,000	.....	.....
3	350	Kalk. własna Drażki 250 cm i 500 cm	kmpl	1,000	.....	.....
3	360	Kalk. własna Lustro 100x200 cm w ramce	kmpl	1,000	.....	.....
OGÓLEM KOSZTORYS						.....